



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”  
SUCEAVA

Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174  
tel./ fax: 0230-520462; e-mail: economic.suceava@yahoo.com; http://www.cedcsv.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 34253



Nr. 2794 din 25.05.2023

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

**Referitor la:** achiziția directă pentru atribuirea contractului de "LUCRARI DE REPARATII GENERALE CAMERE INTERNAT din incinta Colegiului Economic "DIMITRIE CANTEMIR" Suceava".

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și conform art.17, alin.(4), li.b) din HG395/2016, COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, județul Suceava, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună oferta pentru achiziția directă de "LUCRARI DE REPARATII GENERALE CAMERE INTERNAT", Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Lucrari necesare a fi executate:

- ✓ Desfacerea tencuielilor/zugravelilor degradate;
- ✓ Desfacere pardoseli reci degradate din parchet/mocheta/linoleum;
- ✓ Repararea tencuielilor la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor/tocurilor la usi si ferestre;
- ✓ Finisaje interioare cu glet de ipsos si zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor/tocurilor la usi si ferestre;
- ✓ Procurare si montare parchet lamelar de trafic;
- ✓ Procurare si montare usi din lemn.

**Conditii de executie si cantitatea solicitata:** conform cu specificatiile si cerintele Raportului de evaluare a lucrarilor nr.22 din 19.05.2023 întocmit de S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

Valoarea estimată a achiziției conform Devizului General Cap.4.1 este de **259.718,00 Lei fara TVA**.

Durata de executie: 2 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia acordata lucrarilor: 5% pentru o perioada de 24 luni.

Sursa de finantare: Buget local.

Criteriul de atribuire; „Pretul cel mai scazut”

**Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP la data depunerii ofertei.**

**Data si ora limita de depunere a ofertelor:** 30.05.2023 ora **10,00**

**Modul de depunere a ofertelor:** In plic inchis la Secretariatul COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A, Suceava, Judetul Suceava, si postata in SEAP in catalogul electronic in sectiunea Cumparari directe cu denumirea: "LUCRARI DE REPARATII GENERALE CAMERE INTERNAT", Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

### **Modalitatea de prezentare a documentelor:**

La întocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie să respecte toate cerințele menționate în Invitația de participare, toate specificatiile prezentate în Raportul de evaluare a lucrărilor, precum și să completeze toate formularele atașate la prezenta invitație.

Documentele vor fi introduse într-un plic sigilat și se vor prezenta într-un singur exemplar în original iar pe partea exterioară a acestuia se va atașa Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare a ofertei.

## **I. CONDIȚII DE PARTICIPARE**

### **Situatia personala a ofertantului**

- Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 2);
- Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 3);
- Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 4);
- Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 5);

### **Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

Prezentare Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial care să conțină informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator.

## **II. PROPUNEREA TEHNICĂ:**

Propunerea tehnică va conține:

1. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă (Formular nr.6)
2. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate (Formular nr.7)
3. Prezentarea condițiilor contractuale raportat la cerințele autorității contractante. (Formular de contract însoțit prin semnatura și stampila)

## **III. PROPUNEREA FINANCIARĂ:**

Propunerea financiară va conține și va fi prezentată astfel:

1. Formular de ofertă (Formular nr.8)
2. Devize de lucrări (Formular F3)
3. Extrase resurse - materiale, manopera, utilaje, transporturi (Formularele C6, C7, C8 și C9)

*Nota:*

Ofertanții vor respecta soluțiile tehnice din Raportul de evaluare a lucrărilor, vor oferi categoriile de lucrări cu respectarea descrierii acestora, a cantităților și unităților de măsură a cerințelor de calitate pentru materiale și execuție lucrări conform normative tehnice și stasuri/standard de calitate în vigoare.

Distanțele de transport se stabilesc de către ofertant funcție de sursa de aprovizionare.

Se ofertează numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini. Punerea în opera materialelor și acceptarea în șantier a acestora se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigințele de șantier.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în documentația tehnică
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor necesare realizării obiectului contractului, conform normativelor în vigoare și cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

Oferta va fi fundamentată cu luarea în considerare a prevederilor legale cu privire la legislația în domeniul muncii, mediului și fiscal ce pot fi consultate pe [www.mmuncii.ro](http://www.mmuncii.ro), [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro), [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

Ofertantul castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie, care este in cuantum de 5% din valoarea de contract fara TVA, care se poate constitui prin una din urmatoarele forme;

- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- Retineri succesive din sumele datorate. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA.

**Perioada de valabilitate a ofertei:** 30 zile de la data termenului limita de primire a ofertelor.

**Modalitatea de selectare si finalizare a achizitiei directe:**

In eventualitatea in care oferta depusa in original (semnata olograf si stampilata) la sediul autoritatii contractante, corespunde din punct de vedere tehnic si financiar se va proceda la initierea cumpararii din SEAP a ofertei si se va proceda la incheierea unui contract cu operatorul economic a carui oferta are pretul cel mai scazut.

In caz contrar, autoritatea contractanta va notifica operatorul economic clasat pe locul urmator.

Alte informatii:

- Relatii suplimentare se pot obtine in scris la adresa de e-mail: [economic.suceava@yahoo.com](mailto:economic.suceava@yahoo.com)

Atasam la prezenta urmatoarele documente:

- Caiet de sarcini inclusiv raport de evaluare lucrari
- Formulare model

Reprezentant legal  
Director,  
Prof. TRUFIN Eugenia



## CAIET DE SARCINI

**1.Denumirea obiectivului: "LUCRARI DE REPARATII GENERALE CAMERE INTERNAT"**

**2. Beneficiar: COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, JUDEȚUL SUCEAVA**

**3. Sursa de finanțare: Buget local**

### **Legislație aplicabilă:**

- Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată ulterior;
- Legislația în domeniul muncii, legislația privind protecția muncii, legislația privind protecția mediului.
- Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu.

### **4.Obiectul contractului: Executie "LUCRARI DE REPARATII GENERALE CAMERE INTERNAT"**

Oferta se va întocmi în conformitate cu Listele de cantități de lucrări din cadrul Raportului de evaluare a lucrărilor nr.22 din 22.05.2023, întocmit de S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L., și atașate la prezentul caiet de sarcini.

Termen de execuție a lucrărilor: 2 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor..

Garantia acordată lucrărilor: 5% din valoarea fără TVA a contractului pe o perioadă de 24 luni de la data semnării Procesului Verbal la terminarea lucrărilor.

### **Atributii si responsabilitati:**

*A. Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:*

- Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor Raportului de evaluare nr.22 din 19.05.2023;
- Realizarea tuturor lucrărilor din cadrul Contractului in conformitate cu prevederilor Raportului de evaluare nr.22 din 19.05.2023;
- Executarea lucrărilor de către persoane juridice specializate/atestare pentru specificul tuturor lucrărilor prevăzute a se executa in cadrul contractului, potrivit legii;
- Executarea lucrărilor numai cu personal specializat/atestat, potrivit legii;
- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

*B. Autoritatea Contractanta va fi responsabila pentru:*

- Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
- Desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;
- Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- Achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, in baza facturilor emise de către acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

- Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiiilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

Intocmit

PETRĂREANU Ionela Ruxandra

.....  


Vizat Resp. achizitii publice

TURTUREANU Mihaela

.....  


S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

## Raport de evaluare

*pentru modernizari/reparatii constructii civile*  
nr. 22 din 19.05.2023



**Obiectiv:** "Lucrari de reparatii generale camere Internat din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava"

**Beneficial:** COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava

**C.I.F.:** 4243908

**Adresa:** Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A

**Telefon/Fax:** 0230 520 462



# S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

---

## ADRESA DE INAINTARE

---

19 mai 2023

*Catre,*

**COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava**

*Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A*

*C.I.F.: 4243908; Telefon/Fax: 0230 520 462*

---

**Subiect: Inaintare raport de evaluare privind estimarea lucrarilor de reparatii generale camere Internat din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava**

---

Stimati Domni / Stimate Doamne,

Urmare a cumpararii directe din SEAP a serviciului de intocmire rapoarte de evaluare pentru modernizari/reparatii constructii civile, cod CVP: 71322100-2 *Servicii de estimare pentru lucrari publice (Rev.2)*, va transmit anexat prezentei raportul de evaluare intocmit in scop informativ.

La intocmirea raportului de evaluare s-au avut in vedere:

- Documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante;
- Masuratorile la teren;
- Ofertele de pret de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile si preturile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manopera, utilaje si transport.

S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

---

Proiectant de specialitate

Ing. Cujbă Octavian



## CAPITOLUL I – PREZENTARE GENERALA

### 1.1 Obiectul evaluarii

---

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie estimarea lucrărilor de reparații generale camere internat din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava.

Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu:

- Documentația și informațiile puse la dispoziție de către reprezentanții autorității contractante;
- Masuratorile la teren din perioada mai 2023;
- Ofertele de preț de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile și prețurile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manopera, utilaje și transport.

### 1.2 Scopul și utilizarea evaluării

---

Scopul evaluării este estimarea valorii lucrărilor în vederea informării clientului asupra acesteia.

### 1.3 Data evaluării

---

Evaluarea s-a făcut în baza informațiilor corespunzătoare perioadei: 15 – 19 mai 2023.

### 1.4 Moneda raportului

---

Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în lei și în euro la cursul de schimb BNR din perioada elaborării raportului de evaluare.

Cursul de schimb valutar la data de 15.05.2023: **1 EURO = 4,9365 LEI**

### 1.5 Beneficiarul raportului

---

COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava

Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A

Cod de identificare fiscală: 4243908

Telefon/Fax: 0230 520 462





## CAPITOLUL II – PREZENTAREA LUCRARILOR PROPUSE EVALUARII

### 2.1 Descrierea lucrarilor

---

Ca urmare a masuratorilor efectuate la amplasamentul propus pentru evaluare, precum si a analizarii datelor din documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante, s-a constatat necesitatea executiei urmatoarelor lucrari de reparatii generale la camerele din corp cladire Internat de la Etajul 3 si camerele 16, 20, 25 de la Etajul 1 :

- Desfacerea tencuielilor / zugravelilor degradate;
- Desfacere pardoseli degradate din parchet / mocheta / linoleum;
- Repararea tencuielilor la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Finisaje interioare cu glet de ipsos si zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Procurare si montare parchet lamelar de trafic;
- Procurare si montare usi din lemn.

*NOTA: Acolo unde in prezentul Raport de evaluare apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se va citi „sau echivalent”.*

### 2.2 Propuneri transmise spre aprobare

---

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele:

- Releveul si schitele propuse pentru tamplarie (usi lemn)
- Date tehnice pentru fiecare tip de material. Certificari privind calitatea si performanta materialelor semnate de furnizori si/sau producatori, care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate;



### **2.3 Cerinte de performanta / asigurarea calitatii**

---

Materialele si accesoriile necesare fiecarei faze/etape de executie se vor procura de la un singur producator. Antreprenorul va prezenta beneficiarului spre verificare si aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de material si agremente tehnice inaintea punerii in opera.

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de un laborator de incercari atestat.

### **2.4 Livrarea, depozitarea si manipularea materialelor**

---

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de produs specificat, astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului si a furnizorului.

Transportul materialelor la santier se va face cu mijloace de transport acoperite. In mijloacele de transport, materialele vor fi asezate pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa ce se poate scurge de pe prelate sau ambalaje.

Depozitarea materialelor se va face in incaperi uscate, ferite de poaie si razele soarelui, ferite de vant si degradari mecanice (prin lovire). La depozitare se vor avea in vedere conditiile cerute de producator/furnizor.

### **2.5 Conditii de mediu**

---

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor conform legislatiei si a normelor tehnice in vigoare, tinand cont de recomandarile producatorilor/furnizorilor.

### **2.6 Liste cu cantitati de lucrari, extrase de resurse materiale, manopera, utilaje si transport (fara valori)**

---



# Formular F1

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>			
01	Lucr.repar. Camere Inter.Etaj1			
03	Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3			
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>			
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>			

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F2

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj1

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	Camera 16	
4.1.2	Camera 20	
4.1.3	Camera 25	
<b>TOTAL I</b>		
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		

Taxa pe valoarea adaugata

**TOTAL valoare (inclusiv TVA)**

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F2

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	3.01 Camera 43	
4.1.2	3.02 Camera 44	
4.1.3	3.03 Camera 45	
4.1.4	3.04 Camera 46	
4.1.5	3.05 Camera 47	
4.1.6	3.06 Camera 48	
4.1.7	3.07 Camera 50	
4.1.8	3.08 Camera 51	
4.1.9	3.09 Camera 52	
4.1.10	3.10 Camera 53	
4.1.11	3.11 Camera 49 (APARTAMENT)	
<b>TOTAL I</b>		
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		

Taxa pe valoarea adaugata

**TOTAL valoare (inclusiv TVA)**

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SCEVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj1

Categoria de lucrari: 1.01 Camera 16

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	SECTIUNE FINANCIARA									
										1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
3	RPCJ13B1	82	M	5,00000															

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.

MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

6 RCSR08B 02 MP 5,00000

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN  
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST

L: LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

10 RPCO20A1 82 MP 1,80000

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC\*

L: 10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884

11 TRA01A10 82 TONE 0,10000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

12 TRI1AA08E1 82 TONE 0,10000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE

PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$



**Formular F3**

ExecutantEDB    Obiectiv0097    Obiect01    Categ 1.01

0    1    2    3    4    5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

13    TRB05A13    82    TONE    0,10000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M    \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca    %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte    Io =    % x To

Profit    Po =    % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii    Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
CUI: 37283103  
EVA DEV BUCOVINA S.R.L.  
30/04/2011  
SUCESIVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SCEVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj1

Categoria de lucrari: 1.02 Camera 20

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

3	RPCJ13B1	82	M	5,00000					
---	----------	----	---	---------	--	--	--	--	--

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU MORT. VAR CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETII; DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

6	RCSR08B	02	MP	5,00000					
---	---------	----	----	---------	--	--	--	--	--

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN  
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST  
 L:LR068 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

10	RPCO20A1	82	MP	1,80000					
----	----------	----	----	---------	--	--	--	--	--

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC\*

L:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884

11	TRA01A10	82	TONE	0,10000					
----	----------	----	------	---------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM. \$

12	TRI1AA08E1	82	TONE	0,10000					
----	------------	----	------	---------	--	--	--	--	--

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
 PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$







# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj1

Categoria de lucrari: 1.03 Camera 25

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale 5 = 3 X 4a	Manopera 6 = 3 X 4b	Utilaj 7 = 3 X 4c	Transport 8 = 3 X 4d	TOTAL 9 = 3 X 4
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>									
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4a</b>	<b>6 = 3 X 4b</b>	<b>7 = 3 X 4c</b>	<b>8 = 3 X 4d</b>	<b>9 = 3 X 4</b>
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHE TA, LINOLEUM, ETC.									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ. *									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I									



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiectiv 01 Categ 1.03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000				
ZUCRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST L.:LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CB14XB	91	MP	100,00000				
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000				
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000				
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L.:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000				
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* L.:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAM.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect01 Categ1.03

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte	Io =	% x	To						
Profit	Po =	% x	(To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po							

%

PROTECTOR  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 EVA DEV  
 BUCOVINA  
 S.R.L.  
 13/04/2011  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.01 Camera 43

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
SECTIUNE TEHNICA									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DEFACEREA PARDOSSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHE TA, LINOLEUM, ETC.									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
GLEF DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I									



**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.01

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000					
	ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST								
	L.LRC68	-0046:6104353	-VOPSEA VINAROM ALBA	V.108-210 STAS 7359-80					
7	CB14XB	91	MP	100,00000					
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000					
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000					
	PARCHET DIN PARCHET LAMELAR								
	L.LC61A	-0048:2943531	-PARCHET LAMELAR						
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000					
	USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC*								
	L.10156	-0097:2928878	-USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA	2090X 884					
11	TRAO1A10	82	TONE	4,00000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000					
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT  
SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
EVA DEV BUCOVINA S.R.L.  
430424/201V  
SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.02 Camera 44

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
3	RPCJI3B1	82	M	30,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I									



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.02  
 0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000				
ZUCRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST L:LR68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CB14XB	91	MP	100,00000				
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000				
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000				
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000				
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* L:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

Executant/EDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.03 Camera 45

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA														
					1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4						
1	RCSK08C	99	MP	25,00000															
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.																			
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000															
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI																			
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000															
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SFALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *																			
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000															
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*																			
5	CF04XB	91	MP	100,00000															
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I																			

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000				
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST L:LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CB14XB	91	MP	100,00000				
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000				
STRAT SUPT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000				
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000				
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* L:10156 -0097:2928878 -USA INT I CAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

Executam/EDB Obiectiv/0097 Obiect/03 Categ/3.03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To							
Profit	Po =	% x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po							

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 EVA DEV  
 BUCOVINA  
 S.R.L.  
 433/424/2011  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.04 Camera 46

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Preful unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHE TA, LINOLEUM, ETC.									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I									



**Formular F3**

Executant EDB      Obiectiv 0097      Obiect 03      Categ 3.04

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL pe categorii

§

Io =      % x To

Po =      % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL





# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3  
 Categoria de lucrari: 3.05 Camera 47

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
SECTIUNE TEHNICA									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELLE, MOCHE TA, LINOLEUM, ETC.									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
4	RPCJ08A1	62	MP	50,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.* GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I									

**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.05

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000					
	ZUGRAMELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST L:LR68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CBI4XB	91	MP	100,00000					
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000					
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000					
	PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000					
	USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* L:10156 -0097:2928878 -USA INT 1CAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000					
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

Executant EDB      Obiectiv 0097      Obiect 03      Categ. 3, 05

0      1      2      3      4      5 = 3 X 4a      6 = 3 X 4b      7 = 3 X 4c      8 = 3 X 4d      9 = 3 X 4

Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. Asigurat. Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

§

Io = % x To  
Po = % x (To+Io)  
Vo = To+Io+Po

PROIECTANT  
SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.06 Camera 48

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale 5 = 3 X 4a	Manopera 6 = 3 X 4b	Utilaj 7 = 3 X 4c	Transport 8 = 3 X 4d	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMEBELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.									
2	RPCTIOXA	93	MP	50,00000					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I									

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.06

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6 RCSR08B 02 MP 100,00000

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN  
ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST  
L: LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

7 CB14XB 91 MP 100,00000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8 CG35A 02 MP 25,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA  
ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL

9 CG37A 02 MP 25,00000

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR  
L: LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR

10 RPO20A1 82 MP 1,80000

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC\*  
L: 10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884

11 TRA01A10 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

12 TRI1AA08E1 82 TONE 4,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE  
PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

13 TRB05A13 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$



**Formular F3**

Executant/EDB      Obiectiv/0097      Obiect/03      Categ.3.06

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte	Io =		% x To						
Profit	Po =		% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po							

%

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 BUCOVINA  
 S.R.L.  
 4338424/2011  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.07 Camera 50

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
---	---------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.

2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
---	----------	----	---	----------	--	--	--	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.\*

5	CF04XB	91	MP	100,00000					
---	--------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.07

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000				
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST L:LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CB14XB	91	MP	100,00000				
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	25,00000				
STRAT SUPT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	25,00000				
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000				
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* L:10156 -0097:2928878 -USA INT I CAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								



**Formular F3**

Executam EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.07

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.08 Camera 51

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
---	---------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.

2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETTI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
---	----------	----	---	----------	--	--	--	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.\*

5	CF04XB	91	MP	100,00000					
---	--------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I



**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.08

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6 RCSR08B 02 MP 100,00000

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN  
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST  
 L:LR68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

7 CE14XB 91 MP 100,00000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8 CG35A 02 MP 25,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA  
 ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL

9 CG37A 02 MP 25,00000

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR  
 L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR

10 RPCO20A1 82 MP 1,80000

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC\*  
 L:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884

11 TRAO1A10 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

12 TRI1AA08E1 82 TONE 4,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
 PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

13 TRB05A13 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
 ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$



**Formular F3**

Executant/EDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.08

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To							
Profit	Po =	% x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po							

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 EVA DEV  
 BUCOVINA  
 S.R.L.  
 13/04/2011  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.09 Camera 52

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHE  
TA, LINOLEUM, ETC.

2 RPT10XA 93 MP 50,00000

DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA  
PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

3 RPCJ13B1 82 M 30,00000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.  
MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

4 RPCJ08A1 82 MP 50,00000

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM  
.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.\*

5 CF04XB 91 MP 100,00000

GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM  
BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.09

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6 RCSR08B 02 MP 100,00000

ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN  
 ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST  
 L: LRC68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

7 CB14XB 91 MP 100,00000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8 CG35A 02 MP 25,00000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA  
 ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL

9 CG37A 02 MP 25,00000

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR  
 L: LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR

10 RP020A1 82 MP 1,80000

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC\*  
 L:10156 -0097:2928878 -USA INT I CAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884

11 TRA01A10 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

12 TR11AA08E1 82 TONE 4,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
 PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

13 TRB05A13 82 TONE 4,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
 ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$



**Formular F3**

Executant EDB      Obiectiv 0097      Obiect 03      Categ 3.09

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 EVA DEV BUCOVINA S.R.L.  
 43/424/2003  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.10 Camera 53

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Preful unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RCSK08C	99	MP	25,00000					
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.									
2	RPCT10XA	93	MP	50,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
3	RPCJ13B1	82	M	30,00000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	50,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF04XB	91	MP	100,00000					
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I									



**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.10

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	100,00000				
	ZUCRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLI VINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST							
	L:LR68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80							
7	CB14XB	91	MP	100,00000				
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME							
8	CG35A	02	MP	25,00000				
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL							
9	CG37A	02	MP	25,00000				
	PARCHET DIN PARCHET LAMELAR							
	L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR							
10	RPCO20A1	82	MP	1,80000				
	USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC*							
	L:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884							
11	TRA01A10	82	TONE	4,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
12	TR11AA08E1	82	TONE	4,00000				
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$							
13	TRB05A13	82	TONE	4,00000				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$							

**Formular F3**

Executant/EDB Obiectiv0097 Obiect03 Categ3.10

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
 EVA DEV BUCOVINA  
 S.R.L.  
 430424/2017  
 SUCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Lucr.repar. Camere Inter.Etaj3

Categoria de lucrari: 3.11 Camera 49 (APARTAMENT)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1 RCK08C 99 MP 56,00000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET, DUSUMELLE, MOCHETA, LINOLEUM, ETC.

2 RPCT10XA 93 MP 182,00000

DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

3 RPCJI3B1 82 M 80,00000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR.CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

4 RPCJ08A1 82 MP 182,00000

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM  
 .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.\*

5 CF04XB 91 MP 224,00000

GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM  
 BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS, PASTA I

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0097 Obiect 03 Categ 3.11

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6	RCSR08B	02	MP	224,00000				
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GHET DE IPSOS EXIST L:LR68 -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
7	CB14XB	91	MP	224,00000				
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME								
8	CG35A	02	MP	56,00000				
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA DE EGALIZARE PE BA ZA DE CIMENT GROSIME 7 MM, APLICATA MANUAL								
9	CG37A	02	MP	56,00000				
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET LAMELAR								
10	RPCO20A1	82	MP	5,40000				
USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI SPANDARD.PE TOC* L:10156 -0097:2928878 -USA INT ICAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884								
11	TRA01A10	82	TONE	12,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
12	TR11AA08E1	82	TONE	12,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
13	TRB05A13	82	TONE	12,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								

**Formular F3**

Executant EDB      Obiectiv 0097      Obiect 03      Categ 3.11

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. Asigurat. Munca									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									

%

Io = % x To

Po = % x (To+Io)

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular C6

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar		Furnizorul	Greutatea (tone)
				3	4		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402	KG	2531,916				2,557
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500						
2	2100713	M CUB	4,080				5,712
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2						
3	2100830	KG	5369,370				5,423
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
4	2200513	M CUB	21,552				29,095
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-3,0 MM						
5	2600933	MP	12,960				0,025
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138						
6	2928878	MP	28,800				0,628
	USA INT 1CAN.FIN OPAC AMBE FET.PL.CEL.PLINA 2090X 884						
7	2943531	MP	347,550				4,726
	PARCHET LAMELAR						
8	2948050	BUCATA	86,400				0,043
	GHERMELE CARBOLINIZATE						
9	2961301	M CUB	1,324				1,059
	DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA						
10	5887051	KG	2,880				0,003
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S 2111						
11	6001666	BUCATA	66,700				0,001
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581						
12	6104353	KG	400,200				0,432
	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80.						
13	6200729	LITRU	4,965				0,004
	PARCHETIN STAS 44						
14	6202818	M CUB	6,566				6,566
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						

Executant EDB	Obiectiv	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6716757 MP				347,550				0,000
	FOLIE DIN PVC								
16	7306661 KG				40,020				0,040
	BUMBAC DE STERS S 2091								
17	7800816 M				331,000				0,000
	PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT								
18	7800820 KG				4005,100				0,000
	SAPA DE EGALIZARE PE BAZA DE CIMENT								
19	7800822 KG				49,650				0,000
	GRUND DE AMORSAJ PENTRU SAPE								
<b>Total M:</b>									<b>56,319</b>

PROIECTANT  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL  


# Formular C7

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	0		2	3	4 = 2 X 3	5
			1	Consumuri (om/ore) cu manopera directa				
1	0012600	MOZAICAR			397,20000			
2	0012700	PARCHETAR			291,28000			
3	0013342	ZUGRAV VOPSITOR 42			600,30000			
4	0013411	ZIDAR 11			26,49542			
5	0013421	ZIDAR 21			16,27142			
6	0013422	ZIDAR 22			577,78848			
7	0013431	ZIDAR 31			26,49542			
8	0013432	ZIDAR 32			577,78848			
9	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.			105,92000			
10	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21			104,53143			
11	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22			106,72000			
12	0060131	TIMPIAR 31			16,27142			
13	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11			30,91000			
14	100	MUNCITOR CALIFICAT			198,60000			
15	18	DULGHER			529,60000			
16	35	IPSOSAR			728,20000			
17	49	MUNCITOR NECALIFICAT			554,10000			
					<b>Total m:</b>			

Lucrarea se incadreaza in grupa:





# Formular C8

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0006702	MACARA DE FERASTRA 0,15TF	29,89000		
2	A 2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	5296,00000		
3	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	13,24000		
<b>Total U:</b>			<b>5339,13000</b>		

:

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular C9

OBIECTIV: 0097 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar / UM		
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	Valoarea exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	0,10000	0,10000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	0,10000	0,10000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	4,00000	4,00000	10 KM.		\$	

0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
11	TRA01A10 (Ob./Categ. 03/3.11)	TONE	12,00000	12,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				56,20000				
<b>Total t:</b>				56,20000				

:

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL

