



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”  
SUCEAVA

Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174  
tel./ fax: 0230-520462; e-mail: [economic.suceava@yahoo.com](mailto:economic.suceava@yahoo.com); <http://www.cedcsv.ro>

Operator de date cu caracter personal nr. 34253



Nr. 2388 din 16.05.2023

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

**Referitor la:** achiziția directă pentru atribuirea contractului de „LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARE TOALETE SCOALA, AMENAJARE TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI” din incinta Colegiului Economic “DIMITRIE CANTEMIR” Suceava.

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și conform art.17, alin.(4), li.b) din HG395/2016, COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, județul Suceava, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună oferta pentru achiziția directă de lucrări de "LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARE TOALETE SCOALA, AMENAJARE TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI", Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

Lucrări necesare a fi executate:

- ✓ Desfacerea tencuielilor/zugravelilor degradate;
- ✓ Desfacere pardoseli reci degradate din gresie și a placajelor de faianță;
- ✓ Repararea tencuielilor la pereți și tavane, inclusive în zona glafurilor/tocurilor la uși și ferestre;
- ✓ Finisaje interioare cu glet de Ipsos și zugrăveli lavabile la pereți și tavane, inclusive în zona glafurilor/tocurilor la uși și ferestre;
- ✓ Procurare și montare gresie și faianță, inclusive refacerea stratului suport;
- ✓ Instalații sanitare: înlocuirea obiectelor sanitare și a conductelor/fitingurilor;
- ✓ Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități în zona grupului sanitar băieți de la parter, prin recompartimentarea nestructurală a cabinelor WC și dotarea cu obiecte sanitare aferente. La acest grup sanitar se va executa un tavan din gips carton pe structura metalică;
- ✓ Procurare și montare uși.

**Condiții de execuție și cantitatea solicitată:** conform cu specificațiile și cerințele Raportului de evaluare a lucrărilor nr.18 din 10.05.2023 întocmit de S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

Valoarea estimată a achiziției conform Devizului General Cap.4.1 este de **364.083,00 Lei fără TVA.**

Durata de execuție: 2 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.

Garantia acordată lucrărilor: 5% pentru o perioadă de 24 luni.

Sursa de finanțare: Buget local.

Criteriul de atribuire: „Pretul cel mai scăzut”

**Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP la data depunerii ofertei.**

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 22.05.2023 ora **10,00**

Modul de depunere a ofertelor: **In plic inchis la Secretariatul COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A, Suceava, Judetul Suceava, si postata in SEAP in catalogul electronic in sectiunea Cumparari directe** cu denumirea: " LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARE TOALETE SCOALA; AMENAJARE TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI", Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

#### **Modalitatea de prezentare a documentelor:**

La intocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie sa respecte toate cerintele mentionate in Invitatie de participare, toate specificatiile prezentate in Raportul de evaluare a lucrarilor, precum si sa completeze toate formularele atasate la prezenta invitatie.

Documentele vor fi introduse intr-un plic sigilat si se vor prezenta intr-un singur exemplar in original iar pe partea exterioara a acestuia se va atasa Formular nr. 1 – Scrisoare de inaintare a ofertei.

### **I. CONDITII DE PARTICIPARE**

#### **Situatia personala a ofertantului**

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 3);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 4);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 5);

#### **Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

Prezentare Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator.

### **II. PROPUNEREA TEHNICA:**

Propunerea tehnică va conține:

1. Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca (Formular nr.6)
2. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate (Formular nr.7)
3. Prezentarea conditiilor contractuale raportat la cerintele autoritatii contractante. (Formular de contract insusit prin semnatura si stampila)

### **III. PROPUNEREA FINANCIARA:**

Propunerea financiară va contine si va fi prezentată astfel:

1. Formular de oferta (Formular nr.8)
2. Devize de lucrari (Formular F3)
3. Extrase resurse - materiale, manopera, utilaje, transporturi (Formularele C6, C7, C8 si C9)

*Nota:*

Ofertantii vor respecta solutiile tehnice din Raportul de evaluare a lucrarilor, vor oferta categoriile de lucrari cu respectarea descrierii acestora, a cantitatilor si unitatilor de masura a cerintelor de calitate pentru materiale si executie lucrari conform normative tehnice si stasuri/standard de calitate in vigoare.

Distanțele de transport se stabilesc de către ofertant funcție de sursa de aprovizionare.

Se ofertează numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini. Punerea în opera materialelor și acceptarea în șantier a acestora se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigințele de șantier.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în documentația tehnică
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor necesare realizării obiectului contractului, conform normativelor în vigoare și cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

Oferta va fi fundamentată cu luarea în considerare a prevederilor legale cu privire la legislația în domeniul muncii, mediului și fiscal ce pot fi consultate pe [www.mmuncii.ro](http://www.mmuncii.ro), [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro), [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

Ofertantul castigator are obligația de a constitui garanția de bună execuție, care este în cuantum de 5% din valoarea de contract fără TVA, care se poate constitui prin una din următoarele forme;

- Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, care devine anexă la contract;
- Retineri succesive din sumele datorate. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide, la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA.

**Perioada de valabilitate a ofertei:** 30 zile de la data termenului limită de primire a ofertelor.

**Modalitatea de selectare și finalizare a achiziției directe:**

În eventualitatea în care oferta depusă în original (semnată olograf și stampilată) la sediul autorității contractante, corespunde din punct de vedere tehnic și financiar se va proceda la inițierea cumpărării din SEAP a ofertei și se va proceda la încheierea unui contract cu operatorul economic a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut.

În caz contrar, autoritatea contractantă va notifica operatorul economic clasat pe locul următor.

Alte informații:

- Relații suplimentare se pot obține în scris la adresa de e-mail: [economic.suceava@yahoo.com](mailto:economic.suceava@yahoo.com)

Atașăm la prezenta următoarele documente:

- Caiet de sarcini inclusiv raport de evaluare lucrări
- Formulare model

Reprezentant legal  
Director,  
Prof. TRUFIN Eugenia





## CAIET DE SARCINI

**1. Denumirea obiectivului: "LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARE TOALETE SCOALA, AMENAJARE TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI"**

**2. Beneficiar: COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, JUDEȚUL SUCEAVA**

**3. Sursa de finanțare: Buget local**

### **Legislație aplicabilă:**

- Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată ulterior;
- Legislația în domeniul muncii, legislația privind protecția muncii, legislația privind protecția mediului.
- Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu.

### **4. Obiectul contractului: Executie "LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARE TOALETE SCOALA, AMENAJARE TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI"**

Oferta se va întocmi în conformitate cu Listele de cantități de lucrări din cadrul Raportului de evaluare a lucrărilor nr.18 din 10.05.2023, întocmit de S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L., și atașate la prezentul caiet de sarcini.

Termen de execuție a lucrărilor: 2 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor..

Garantia acordată lucrărilor: 5% din valoarea fără TVA a contractului pe o perioadă de 24 luni de la data semnării Procesului Verbal la terminarea lucrărilor.

### **Atributii si responsabilitati:**

#### **A. Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:**

- Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor Raportului de evaluare nr.18 din 10.05.2023;
- Realizarea tuturor lucrarilor din cadrul Contractului in conformitate cu prevederilor Raportului de evaluare nr.18 din 10.05.2023;
- Executarea lucrarilor de catre persoane juridice specializate/atestate pentru specificul tuturor lucrarilor prevazute a se executa in cadrul contractului, potrivit legii;
- Executarea lucrarilor numai cu personal specializat/atestat, potrivit legii;
- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

#### **B. Autoritatea Contractanta va fi responsabila pentru:**

- Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
- Desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;
- Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- Achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre

acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

- Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

Intocmit

PETRĂREANU Ionela Ruxandra




.....

Vizat Resp. achizitii publice

TURTUREANU Mihaela

.....



S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

## Raport de evaluare pentru modernizari/reparatii constructii civile nr. 18 din 10.05.2023



**Obiectiv:** "Lucrari de reparatii si modernizare toalete Scoala; amenajare toaleta pentru persoane cu dizabilitati din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava"

**Beneficial:** COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava

**C.I.F.:** 4243908

**Adresa:** Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr. 11

**Telefon/Fax:** 0230 520 462



# S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

---

## ADRESA DE INAINTARE

---

10 mai 2023

*Catre,*

**COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava**

*Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A*

*C.I.F.: 4243908; Telefon/Fax: 0230 520 462*

---

***Subiect: Inaintare raport de evaluare privind estimarea lucrarilor de reparatii si modernizare toaleta Scoala; amenajare toaleta pentru persoane cu dizabilitati din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava***

---

Stimati Domni / Stimate Doamne,

Urmare a cumpararii directe din SEAP a serviciului de intocmire rapoarte de evaluare pentru modernizari/reparatii constructii civile, cod CVP: 71322100-2 *Servicii de estimare pentru lucrari publice (Rev.2)*, va transmit anexat prezentei raportul de evaluare intocmit in scop informativ.

La intocmirea raportului de evaluare s-au avut in vedere:

- Documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante;
- Masuratorile la teren;
- Ofertele de pret de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile si preturile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manopera, utilaje si transport.

S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

---

Proiectant de specialitate,

Ing. Cujbă Octavian





## CAPITOLUL I – PREZENTARE GENERALA

### 1.1 Obiectul evaluarii

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie estimarea lucrărilor de reparații și modernizare toalete Școala și amenajare toaletă pentru persoane cu dizabilități din incinta COLEGIULUI ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava.

Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu:

- Documentația și informațiile puse la dispoziție de către reprezentanții autorității contractante;
- Masuratorile la teren din perioada mai 2022;
- Ofertele de preț de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile și prețurile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manoperă, utilaje și transport.

### 1.2 Scopul și utilizarea evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii lucrărilor în vederea informării clientului asupra acesteia.

### 1.3 Data evaluării

Evaluarea s-a făcut în baza informațiilor corespunzătoare perioadei: 08 – 10 mai 2022.

### 1.4 Moneda raportului

Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în lei și în euro la cursul de schimb BNR din perioada elaborării raportului de evaluare.

Cursul de schimb valutar la data de 08.05.2022: **1 EURO = 4,9256 LEI**

### 1.5 Beneficiarul raportului

COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR Suceava

Municipiul Suceava, str. Prof. Leca Morariu, nr.17A

Cod de identificare fiscală: 4243908

Telefon/Fax: 0230 520 462





## CAPITOLUL II – PREZENTAREA LUCRARILOR PROPUSE EVALUARII

### 2.1 Descrierea lucrarilor

Ca urmare a masuratorilor efectuate la amplasamentul propus pentru evaluare, precum si a analizarii datelor din documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante, s-a constatat necesitatea executiei urmatoarelor lucrari de reparatii si modernizare toaleta Scoala si amenajare toaleta pentru persoane cu dizabilitati:

- Desfacerea tencuielilor / zugravelilor degradate;
- Desfacere pardoseli reci degradate din gresie si a placajelor de faianta;
- Repararea tencuielilor la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Finisaje interioare cu glet de ipsos si zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Procurare si montare gresie si faianta, inclusiv refacerea stratului suport;
- Instalatii sanitare: inlocuirea obiectelor sanitare si a conductelor/fitingurilor;
- Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati in zona grupului sanitar baieti de la parter, prin restructurarea nestructurala a cabinelor WC si dotarea cu obiecte sanitare aferente. La acest grup sanitar se va executa un tavan din gips carton pe structura metalica;
- Procurare si montare usi PVC.

**NOTA:** *Acolo unde in prezentul Raport de evaluare apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se va cita „sau echivalent”.*



# S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

## **2.2 Propuneri transmise spre aprobare**

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele:

- Releveul si schitele propuse pentru tamplarie (usi PVC)
- Date tehnice pentru fiecare tip de material. Certificari privind calitatea si performanta materialelor semnate de furnizori si/sau producatori, care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate;

## **2.3 Cerinte de performanta / asigurarea calitatii**

Materialele si accesoriile necesare fiecarei faze/etape de executie se vor procura de la un singur producator. Antreprenorul va prezenta beneficiarului spre verificare si aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de material si agremente tehnice inaintea punerii in opera.

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de un laborator de incercari atestat.

## **2.4 Livrarea, depozitarea si manipularea materialelor**

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de produs specificat, astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului si a furnizorului.

Transportul materialelor la santier se va face cu mijloace de transport acoperite. In mijloacele de transport, materialele vor fi asezate pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa ce se poate scurge de pe prelate sau ambalaje.

Depozitarea materialelor se va face in incaperi uscate, ferite de poaie si razele soarelui, ferite de vant si degradari mecanice (prin lovire). La depozitare se vor avea in vedere conditiile cerute de producator/furnizor.

## **2.5 Conditii de mediu**

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor conform legislatiei si a normelor tehnice in vigoare, tinand cont de recomandarile producatorilor/furnizorilor.

## **2.6 Liste cu cantitati de lucrari, extrase de resurse materiale, manopera, utilaje si transport (fara valori)**



# Formular F2

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 06 Lucrari de rep.si mod. toalete Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	01 Grup sanitare Parter - FETE	
4.1.2	02 Grup sanitare Parter-BAIETI+PD	
4.1.3	03 Grup sanitare Etaj 1 - FETE	
4.1.4	04 Grup sanitare Etaj 1 - BALAETI	
4.1.5	05 Grup sanitare Etaj 2 - FETE	
4.1.6	06 Grup sanitare Etaj 2 - BAIETI	
<b>TOTAL I</b>		
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		

Taxa pe valoarea adaugata

**TOTAL valoare (inclusiv TVA)**

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep-si mod. toalete Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati  
Categorii de lucrari: 01 Grup sanitare Parter - FETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

1	RPCT29A1	82	MP	73,60000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA PLACAJELOR FALANTA GRESIE SI CERAMICE \*

2	RPCT20XA	93	MP	16,40000					
---	----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC

3	RPCT10XA	93	MP	100,00000					
---	----------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

4	TRB05A13	82	TONE	5,00000					
---	----------	----	------	---------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

5	TRI1AA03B1	82	TONE	5,00000					
---	------------	----	------	---------	--	--	--	--	--

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI P RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1 \$





**Formular F3**

Executanti EDB	Obiectiv 0091	Obiectiv 06	Categ 01
1	2	3	4
5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d
9 = 3 X 4			

6	TRAO1A05P	82	TONE	5,00000
---	-----------	----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
 AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM \$

7	RPCK01B	02	MP	16,40000
---	---------	----	----	----------

REPARARE STRATULUI SUPTOT PTR. PARDOSELI EXEC. DIN M  
 ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

8	CI08C	02	MP	16,40000
---	-------	----	----	----------

PLACAJ GRESIE PORTEL. PE SUPR. PL. INCL. PLACARE GLAF.  
 SUPR<60CMP/BUC FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV

C:06:1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITURII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L: LC52B -M : 7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA

L: LC64F -0331:2422610 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

9	RPCJ13B1	82	M	36,80000
---	----------	----	---	----------

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU MORT. VAR CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

10	RPCJ08A1	82	MP	100,00000
----	----------	----	----	-----------

TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT VAR-CIM  
 .25T PT. SPRIT SI MORT. 10T PT. GRUND SI STR. VIZ. \*

11	CI06C	02	MP	57,25000
----	-------	----	----	----------

PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR.  
 MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF. PLANE >10MP

C:06:1.00:PT. EXECUTAREA CHITURII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM

L: LC52B -M : 7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA

L: LC64E -0090:2401650 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. 1 S233



## Formular F3

Executant/EDB Obiectiv 0091 Obiectiv 06 Categ 01

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

12 CF08B 99 MP 42,75000

GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH  
ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS

13 RPCR08B 09 MP 42,75000

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
CET, LA INT-EXT, 2 STRATURURI, GLET IPSOS EXIST.

L: LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

14 CBI4XB 91 MP 42,75000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

15 RPSC07A 99 BUCATA 4,00000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C  
OMPLET ECHIPAT

16 SC11XB 91 BUCATA 4,00000

VAS PT.CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT.CU  
REZERV.APA, MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC USOR

L: 11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

L: 13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441

L: 13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

17 SC06XB 91 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.  
PE DIBLURI LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR

L: 11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540

18 RPSC18B1 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE

L: 11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322



**Formular F3**

Executant EDB    Obiectiv 0091    Obiectiv 06    Categ 01  
**1**                    **2**                    **3**                    **4**

**5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

19    SC17XA    91    BUCATA    **2,00000**

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE

L: 90061 -0001:2506694    -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM    S 9042

20    SC16XA    91    BUCATA    **2,00000**

ETAJERA MONTATA PE PERETE

L: 11407 -M : 8806241    -ETAJERA 50 CM VIOLA

21    SC18XA    91    BUCATA    **2,00000**

SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE

22    RPSC13A    91    BUCATA    **2,00000**

DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S

I USCATOR

ASIMILAT

23    RPSB23E1    82    M    **3,00000**

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU

SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

24    RPSB25C1    82    BUCATA    **2,00000**

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT

IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM

L: 11433 -0006:6712863    -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110    NII 2167

25    RPSB23A1    82    M    **2,00000**

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU

SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

26    RPSB25A1    82    BUCATA    **1,00000**

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT

IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM

ASIMILAT

L: 11433 -0024:6713049    -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN    50- 50 NII 2167



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiectiv 06 Categ 01

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

27 RPSB23C1 82 M 2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT. IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

28 RPSB24B1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'

CU D= 50MM

L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

29 SB28A 99 BUCATA 1,00000

SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME  
TRUL IESIRII DE 50 MM

L:SL21 -0003:6721102 -SIFON DE PARDOSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL

30 ED01A1 82 BUCATA 1,00000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE  
NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

31 RPC009 91 MP 9,50000

DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI,FERESTRE,OBLOANE,GLASVA  
NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR

32 CK25A 02 MP 1,80000

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0001:6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - IC

33 CK25A 02 MP 7,70000

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0014:6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - IC





**Formular F3**

Executant:EDB    Obiectiv:0091    Obiect:06    Categ:01    1    2    3    4    5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

34	TRAO1A05	82	TONE	10,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 5 KM. \$					
35	TR11AA08E1	82	TONE	10,00000	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$					
36	TRB05A13	82	TONE	10,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte    Io =    % x To					
Profit    Po =    % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii    Vo = To+Io+Po					

%

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

PROIECTANT: SCEVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toatele Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

Categoria de lucrari: 02 Grup sanitare Parter-BAIETI+PD

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT29A1	82	MP	71,80000					

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE \*

2 RPCT20XA 93 MP 16,70000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC

3 RPCT10XA 93 MP 98,40000

DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENUCI

4 RPCT04B1 82 M CUB 1,00000

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREERI DE GOLU RI CU MORTAR CIMENT \*

5 TRB05A13 82 TONE 7,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

**Formular F3**

Executant EDB    Obiectiv 0091    Obiect 06    Categ 02

**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

6    TR11AA03B1    82    TONE    7,50000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI P  
RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG. 1    \$

7    TRA01A05P    82    TONE    7,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM    \$

8    CD25M    02    M CUB    0,25000

ZIDARIE CARAMIDA TIP POROTHERM CU BLOCURI CERAM CU  
NUT SI FEDER PT PERETTI NESTRUCT DESPAR GR 11,5 CM

9    CD23B    02    MP    2,50000

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS-CARTON PE SCHELET DE SUS  
TINERE METALIC 2 PLACI RF DE 15 MM PT RF 60 GRD  
L: LC27B    -0032:8527056    -PLACI GC REZ. LA FOC+UMIDITATE GKFI 12.5MM 1200/2600  
L: LC41A    -0004:8558113    -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM

10    RPCK01B    02    MP    16,70000

REPARARE STRATULUI SUPORT PTR. PARDOSELI EXEC. DIN M  
ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

11    CI08C    02    MP    16,70000

PLACAJ GRESIE PORTEL. PE SUPR. PL. INCL. PLACARE GLAF.  
SUPR<60CMP/ BUC FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV  
C: 06: 1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITURII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L: LC52B    -M    : 7800045    -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
L: LC64F    -0331: 2422610    -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

12    RPCJ13B1    82    M    36,80000

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU MORT. VAR CIM.  
MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*



**Formular F3**

Executant EDB    Obiectiv 0091    Obiect 06    Categ 02    1    2    3    4    5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

13	RECJ08A1	82	MP	101,00000							
TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT VAR-CIM. .25T PT. SPRIIT SI MORT. 10T PT. GRUND SI STR. VIZ.*											
14	CI06C	02	MP	57,60000							
PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR. MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF. PLANE >10MP C:06:1.00:PT.EXECUTAREA CHITUIRII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM											
-----											
L:LC52B	-M	:7800045	-ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA								
L:LC64E	-0090:2401650		-FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. 1 S233								
15	CF08B	99	MP	43,40000							
GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS											
16	RPCR08B	09	MP	43,40000							
VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST. L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80											
17	CBI4XB	91	MP	43,40000							
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME											
18	RPSC07A	99	BUCATA	3,00000							
DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C OMPL ET ECHIPAT											
19	RPSC09A	99	BUCATA	4,00000							
DEMONTAREA UNUI PISOAR DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPA T											



**Formular F3**

Executant/EDB    Obiectiv 0091    Obiectiv 06    Categ.02  
**0**    **1**    **2**    **3**    **4**  
 5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

20	SC11XB	91	BUCATA	2,00000			
VAS PT.CLOSET DIN SEMIPOINT. SAU PORTELAN SANIT.CU REZERV.APA, MONT. DIBLURI LEMN TEAVA SEAL.PVC USOR L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 L:13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441 L:13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE							
21	RPC24B	99	BUCATA	1,00000			
MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., RE ZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMINALTIME, SIFON TIP S ASIMILAT (PERSOANE CU DIZABILITATI) L:SL12B -0021:672017R -TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D32, L5000MM L:SL12D -0054:6700303 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2 L:SL25E -0002:2949494 -RAMA VAS CLOSET PERSOANE CU DIZABILITATI L:SL25F -0001:8803303 -COT WC HTSB D110 90G L:SL29 -0095:2308545 -VAS DE WC PERSOANE CU DIZABILITATI L:SL30 -0008:2453093 -REZERVOR WC PERSOANE CU DIZABILITATI							
22	SC13XB	91	BUCATA	4,00000			
PISOAR DIN SEMI PORTELAN SAU PORTEL. SANIT. MONT. DIBL LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC TIP USOR L:90062 -0001:2451320 -PISOAR PORTELAN TIP UZ ALB C.2 S 2383							
23	SC06XB	91	BUCATA	2,00000			
LAVOAR DIN SEMI PORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT. PE DIBLURI LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR L:11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540							
24	SC04A	99	BUCATA	1,00000			
LAVOAR DIN SEMI PORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPATI) CONSOLE PE ZIDARIE ASIMILAT (PERSOANE CU DIZABILITATI) L:SL12A -0002:672015T -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L250 L:SL24 -0003:2308544 -LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI L:SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611 L:SL25B -0019:4203301 -VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" FARA RAC. S9610							

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 02

**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

L:SL25C -0031:4203569 -CONSOLIA BRAT DUBLU VOPSITA 420MM CAL.1 S 3343

25 **RPSC18B1** 82 **BUCATA** **3,00000**

INLOCUIRE LA LAVORAR A BATERIEI DE PERETE

L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST, LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322

26 **SC17XA** 91 **BUCATA** **3,00000**

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE

L:90061 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

27 **SC16XA** 91 **BUCATA** **3,00000**

ETAJERA MONTATA PE PERETE

L:11407 -M :8806241 -ETAJERA 50 CM VIOLA

28 **SC18XA** 91 **BUCATA** **3,00000**

SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE

29 **RPSC13A** 91 **BUCATA** **2,00000**

DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S

I USCATOR

ASIMILAT

30 **RPSE23E1** 82 **M** **3,00000**

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IM NISA SUB PARDOS.SAU

SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

31 **RPSE25C1** 82 **BUCATA** **2,00000**

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT

IMB.LIFIRE RAMIF.CU D=110 MM

L:11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 02  
 0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

32	RPSE23A1	82	M	4,00000	
INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM					
33	RPSE25A1	82	BUCATA	1,00000	
INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM ASIMILAT					
L:11433	-0024:6713049		-RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN	50- 50 NII 2167	
34	RPSE23C1	82	M	4,00000	
INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM					
35	RPSE24B1	82	BUCATA	1,00000	
INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 50MM					
L:11432	-0003:6712241		-COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50	NII 2167	
36	SE28A	99	BUCATA	1,00000	
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPYLENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM					
L:SL21	-0003:6721102		-SIFON DE PARDOSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL		
37	ED01A1	82	BUCATA	1,00000	
INTRERUPATOR MANUAL INGRUPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
L:12010	-M :5500720		-INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A		
38	RPCO09	91	MP	9,50000	
DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI,FERESTRE,OBLOANE,GLASVA NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR					

39 CK25A 02 MP 2,00000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
 L: LC33E -0001: 6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - IC

40 CK25A 02 MP 3,85000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
 L: LC33E -0014: 6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - IC

41 CK32A 02 BUCATA 1,00000

USA PERSOANE CU DIZABILITATI, INCLUSIV DISPOZITIV  
 AUTOMAT PTR. INCHIDERE  
 ASIMILAT  
 L: LC38 -0031: 631127B -USA PERSOANE CU DIZABILITATI, COMPLET ECHIPATA

42 TRA01A05 82 TONE 11,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$

43 TRIIAA08E1 82 TONE 11,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
 PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG. I \$

44 TRB05A13 82 TONE 11,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
 ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
Contrib.Asigurat.Munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po



**Formular F3**

Executanti EDB	Obiectiv 0091	Obiect 06	Categ.02	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	3	4						

PROIECTANT

SC EVA DEZ BUCOVINA SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati  
 Categoria de lucrari: 03 Grup sanitare Etaj 1 - FETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT29A1	82	MP	73.60000					
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *									
2	RPCT20XA	93	MP	16.40000					
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC									
3	RPCT10XA	93	MP	100.00000					
DESFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
4	TRB05A13	82	TONE	5.00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$									
5	TR11AA03B1	82	TONE	5.00000					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN PRAFURI P RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1 \$									



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6 TRA01A05P 82 TONE 5,00000

TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM \$

7 RPCK01B 02 MP 16,40000

REPARARE STRATULUI SUPORT PTR. PAROSELI EXEC. DIN M  
ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

8 CI08C 02 MP 16,40000

PLACAJ GRESIE PORTEL. PE SUPR. PL. INCL. PLACARE GLAF.  
SUPR<60CMP/BUC FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV  
C:06:1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITUIRII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
L:LC64F -0331:2422610 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

9 RPCJ13B1 82 M 36,80000

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU MORT. VAR CIM.  
MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

10 RPCJ08A1 82 MP 100,00000

TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT VAR-CIM  
.25T PT. SPRIT SI MORT. 10T PT. GRUND SI STR. VIZ. \*

11 CI06C 02 MP 57,25000

PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR.  
MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF. PLANE >10MP  
C:06:1.00: PT. EXECUTAREA CHITUIRII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
L:LC64E -0090:2401650 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M. DR. 150X 75X5,5 C. 1 S233



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 03  
 1 2 3 4

8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

7 = 3 X 4c

6 = 3 X 4b

5 = 3 X 4a

12 CF08B 99 MP 42,75000

GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH  
 ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS

13 RPCR08B 09 MP 42,75000

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
 CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.

L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

14 CB14XB 91 MP 42,75000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

15 RPSC07A 99 BUCATA 4,00000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C  
 OMPLET ECHIPAT

16 SC11XB 91 BUCATA 4,00000

VAS PT.CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT.CU  
 REZERV.APA,MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC USOR

L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

L:13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

L:13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

17 SC06XB 91 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.  
 PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR

L:11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540

18 RPSC18B1 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE

L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322



**Formular F3**

ExecutantEDB

Obiectiv0091

Obiect06

Categ03

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

19 SC17XA 91 BUCATA 2,00000

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE

L: 90061 -0001.2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

20 SC16XA 91 BUCATA 2,00000

ETAJERA MONTATA PE PERETE

L: 11407 -M :8806241 -ETAJERA 50 CM VIOLA

21 SC18XA 91 BUCATA 2,00000

SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE

22 RPSC13A 91 BUCATA 2,00000

DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S

I USCATOR  
ASIMILAT

23 RPSB23E1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

24 RPSB25C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM  
L: 11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167

25 RPSB23A1 82 M 2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

26 RPSB25A1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM  
ASIMILAT

L: 11433 -0024:6713049 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50- 50 NII 2167





**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 03  
 1 2 3 4

5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

27 RPSB23C1 92 M 2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
 SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

28 RPSB24B1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'  
 CU D= 50MM

L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

29 SB28A 99 BUCATA 1,00000

SIFON DE PAROSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME  
 TRUL IESIRII DE 50 MM

L:SL21 -0003:6721102 -SIFON DE PAROSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL

30 ED01A1 82 BUCATA 1,00000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE  
 NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

31 RPCO09 91 MP 9,50000

DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI, FERESTRE,OBLOANE,GLASVA  
 NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR

32 CK25A 02 MP 1,80000

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID  
 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0001:6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - 1C

33 CK25A 02 MP 7,70000

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID  
 UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0014:6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - 1C



**Formular F3**

Executant/EDB Obiectiv/0091 Obiect/06 Categ/03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

34	TRA01A05	82	TONE	10,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$									
35	TR11AA08E1	82	TONE	10,00000					
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$									
36	TRB05A13	82	TONE	10,00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT  
SC EVA DEV BUCOVINA SRL  
SOCIETATE COMERCIALA  
EVA DEV BUCOVINA  
S.R.L.  
533/24/2017  
SUCCEAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC.EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toalete Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati  
 Categoria de lucrari: 04 Grup sanitare Etaj 1 - BALAETI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT29A1	82	MP	74,40000					
DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *									
2	RPCT20XA	93	MP	16,70000					
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT" TURNATE PE LOC									
3	RPCT10XA	93	MP	101,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
4	TRB05A13	82	TONE	5,00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MAFERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$									
5	TR11AA03B1	82	TONE	5,00000					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI P RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1 \$									

**Formular F3**

Executanti EDB    Obiectiv 0091    Obiectiv 06    Categ 04  
**1**                    **2**                    **3**                    **4**

5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

6    TRA01A05P    82    TONE    5,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
 AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM                    \$

7    RPCK01B    02    MP    16,70000

REPARARE STRATULUI SUPTOR PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M  
 ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

8    CI08C    02    MP    16,70000

PLACAJ GRESIE PORTEL.PE SUPR.PL.INCL.PLACARE GLAF.  
 SUPR<60CMP/BUC FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV  
 C:06:1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITIRII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
 L:LC64F -0331:2422610 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

9    RPCJ13B1    82    M    36,80000

REP.TENC.INT.IN JURUL FOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

10    RPCJ08A1    82    MP    101,00000

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM  
 .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.\*

11    CI06C    02    MP    57,60000

PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR.  
 MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF.PLANE >10MP  
 C:06:1.00:PT.EXECUTAREA CHITIRII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
 L:LC64E -0090:2401650 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. I S233



**Formular F3**

Executant EDB    Obiectiv 0091    Obiect 06    Categ 04  
**0**    **1**    **2**    **3**    **4**  
**12**    **CF08B**    **99**    **MP**    **43,40000**  
**5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH  
 EMA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS

**13**    **RPCR08B**    **09**    **MP**    **43,40000**

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
 CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.

L: LC68G -0046:6104353    -VOPSEA VINAROM ALBA    V.108-210 STAS 7359-80

**14**    **CB14XB**    **91**    **MP**    **43,40000**

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

**15**    **RPSC07A**    **99**    **BUCATA**    **3,00000**

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C  
 OMPLET ECHIPAT

**16**    **RPSC09A**    **99**    **BUCATA**    **4,00000**

DEMONTAREA UNUI PISOAR DIN FAJANTA, COMPLET ECHIPA  
 T

**17**    **SC11XB**    **91**    **BUCATA**    **3,00000**

VAS PT. CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT. CU  
 REZERV. APA, MONT. DIBLURI LEMN TEAVA SPAL. PVC USOR

L: 11406 -0001:2442757    -VAS CLOSET    COL2-A    PORTELAN ALB    C. 1 S 2066

L: 13919 -0002:2452958    -REZERVOR WC    R 2    SEMINALTIME    ALB    C.1 S 9441

L: 13922 -0002:6719598    -RAMA VAS CLOSET POLIPROP    CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

**18**    **SC13XB**    **91**    **BUCATA**    **4,00000**

PISOAR DIN SEMI PORTELAN SAU PORTEL. SANIT. MONT. DIBL  
 LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC TIP USOR

L: 90062 -0001:2451320    -PISOAR    PORTELAN TIP U2    ALB    C.2    S 2383



**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 04  
 0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

19	SC06XB	91	BUCATA	2,00000				
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT. PE DIBLURI LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR L:11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540								
20	RPSC18B1	82	BUCATA	2,00000				
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F. PERL. S 322								
21	SC17XA	91	BUCATA	2,00000				
OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE L:90061 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042								
22	SC16XA	91	BUCATA	2,00000				
ETAJERA MONTATA PE PERETE L:11407 -M :8806241 -ETAJERA 50 CM VIOLA								
23	SC18XA	91	BUCATA	2,00000				
SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE								
24	RPSC13A	91	BUCATA	2,00000				
DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S I USCATOR ASIMILAT								
25	RPSB23E1	82	M	3,00000				
INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM								
26	RPSB25C1	82	BUCATA	2,00000				
INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM L:11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167								

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiect 06 Categ 04

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

27 RPSB23A1 82 M 4,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

28 RPSB25A1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM  
ASIMILAT

L:11433 -0024:6713049 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50- 50 NII 2167

29 RPSB23C1 82 M 2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

30 RPSB24B1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.COF PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'  
CU D= 50MM

L:11432 -0003:6712241 -COF PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

31 SB28A 99 BUCATA 1,00000

SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPYLENA, AVIND DIAME  
TRUL IESIRII DE 50 MM

L:SL21 -0003:6721102 -SIFON DE PARDOSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL

32 ED01A1 82 BUCATA 1,00000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE  
NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

33 RPCC09 91 MP 9,50000

DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI, FERESTRE,OBLOANE,GLASVA  
NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR





**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0091 Obiect06 Categ04

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

34 CK25A 02 MP 1,80000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
L:LC33E -0001:6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - IC

35 CK25A 02 MP 7,70000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
L:LC33E -0014:6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - IC

36 TRA01A05 82 TONE 10,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$

37 TRI1AA08E1 82 TONE 10,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

38 TRB05A13 82 TONE 10,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

**Cheltuieli directe**

Alte cheltuieli directe  
Contrib.Asigurat.Munca

%

**TOTAL CHELT. DIRECTE**

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

**TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po**



# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC.EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati  
Categorii de lucrari: 05 Grup sanitare Etaj 2 - FETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT29A1	82	MP	73,60000					

DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE \*

2 RPCT20XA 93 MP 16,40000

DEFACEREA PAROSELIILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC

3 RPCT10XA 93 MP 100,00000

DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI

4 TRB05A13 82 TONE 5,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

5 TR11AA03B1 82 TONE 5,00000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI P RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1 \$

**Formular F3**

ExecutantEDB    Obiectiv0091    Obiect06    Categ05  
**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

6    TRA01A05P    82    TONE    5,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
 AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM    §

7    RPCK01B    02    MP    16,40000

REPARARE SRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M  
 ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

8    CI08C    02    MP    16,40000

PLACAJ GRESIE PORTEL.PE SUPR.PL.INCL.PLACARE GLAF.  
 SUPR<60CMP/BUK FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV  
 C:06:1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITUIRII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
 L:LC64F -0331:2422610 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

9    RPCJ13B1    82    M    36,80000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

10    RPCJ08A1    82    MP    100,00000

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM  
 .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ. \*

11    CI06C    02    MP    57,25000

PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR.  
 MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF.PLANE >10MP  
 C:06:1.00:PT.EXECUTAREA CHITUIRII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA  
 L:LC64E -0090:2401650 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. 1 S233

**Formular F3**

Executant/EDB Obiectiv0091 Obiect06 Categ05

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

12 CF08B 99 MP 42,75000

GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH  
ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS

13 RPCR08B 09 MP 42,75000

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.

L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

14 CB14XB 91 MP 42,75000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

15 RPSC07A 99 BUCATA 4,00000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C  
OMPLET ECHIPAT

16 SC11XB 91 BUCATA 4,00000

VAS PT.CLOSET DIN SEMIPOINT. SAU PORTELAN SANIT.CU  
REZERV.APA,MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC USOR

L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

L:13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

L:13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

17 SC06XB 91 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.  
PE DIBLURI LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR

L:11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540

18 RPSC18B1 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE

I:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322



**Formular F3**

Executant/EDB      Obiectiv 0091      Obiectiv 06      Categ 05  
**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

19      SC17XA      91      BUCATA      2,00000

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE

L: 90061 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

20      SC16XA      91      BUCATA      2,00000

ETAJERA MONTATA PE PERETE

L: 11407 -M :8806241 -ETAJERA 50 CM VIOLA

21      SC18XA      91      BUCATA      2,00000

SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE

22      RPSC13A      91      BUCATA      2,00000

DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S

I USCAFOR  
 ASIMIILAT

23      RPSB23E1      82      M      3,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
 SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

24      RPSB25C1      82      BUCATA      2,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
 IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM

L: 11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167

25      RPSB23A1      82      M      2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
 SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

26      RPSB25A1      82      BUCATA      1,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
 IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM

ASIMIILAT

L: 11433 -0024:6713049 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50- 50 NII 2167



**Formular F3**

Executant/EDB    Obiectiv0091    Obiect06    Categ05

0    1    2    3    4    5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b    7 = 3 X 4c    8 = 3 X 4d    9 = 3 X 4

27    RPSB23C1    82    M    2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

28    RPSB24B1    82    BUCATA    1,00000

INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'  
CU D= 50MM  
L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50    NII 2167

29    SB28A    99    BUCATA    1,00000

SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME  
TRUL IESIRII DE 50 MM  
L:SL21 -0003:6721102 -SIFON DE PARDOSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL

30    ED01A1    82    BUCATA    1,00000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE  
NORMALA SAU IMPERMEABILA \*  
L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR COMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

31    RPC009    91    MP    9,50000

DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI, FERESTRE, OBLOANE, GLASVA  
NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR

32    CK25A    02    MP    1,80000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
L:LC33E -0001:6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - 1C

33    CK25A    02    MP    7,70000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV  
L:LC33E -0014:6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - 1C



**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0091 Obiect06 Categ05

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

34	TRA01A05	82	TONE	10,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 5 KM. \$								
35	TRI1AA08E1	82	TONE	10,00000				
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$								
36	TRB05A13	82	TONE	10,00000				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$								
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib.Asigurat.Munca								
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte Io = % x To								
Profit Po = % x (To+Io)								
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po								

%

PROIECTANTEA  
SC EVA DEV BUCCOVINA SRL  
S.R.L.  
13/02/2017  
BUCCOVINA



# Formular F3

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA  
PROIECTANT: SC.EVA DEV BUCOVINA SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

Categoria de lucrari: 06 Grup sanitare Etaj 2 - BALETI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utiliaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utiliaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT29A1	82	MP	74,40000					
DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *									
2	RPCT20XA	93	MP	16,70000					
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC									
3	RPCT10XA	93	MP	101,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
4	TRB05A13	82	TONE	5,00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$									
5	TR11AA03B1	82	TONE	5,00000					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI P RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1 \$									

**Formular F3**

Executant EDB      Obiectiv 0091      Obiect 06      Categ 06

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

6      TRA01A05P      82      TONE      5,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
 AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM      \$

7      RPCK01B      02      MP      16,70000

REPARARE STRATULUI SUPTOR PTR. PARDOSELI EXEC. DIN M  
 ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

8      CI08C      02      MP      16,70000

PLACAJ GRESIE PORTEL. PE SUPR. PL. INCL. PLACARE GLAF.  
 SUPR<60CMP/ BUC FIXATE CU PASTA MORTAR ADEZIV

C:06:1.00: PENTRU EXECUTAREA CHITIRII ROSTURILOR CU CHIT PE SUPRAFETE PLANE

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA

L:LC64F -0331:2422610 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC

9      RCJ13B1      82      M      36,80000

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU MORT. VAR CIM.  
 MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

10      RCJ08A1      82      MP      101,00000

TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT VAR-CIM  
 .25T PT. SPRIT SI MORT. 10T PT. GRUND SI STR. VIZ. \*

11      CI06C      02      MP      57,60000

PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR.  
 MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF. PLANE >10MP

C:06:1.00: PT. EXECUTAREA CHITURII PE SUPRAFETE PLANE A ROSTURILOR CU CHIT LA PLACUTE DE 15X15-30X30 CM

L:LC52B -M :7800045 -ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA

L:LC64E -0090:2401650 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. I S233

**Formular F3**

Executant EDB Obiectiv 0091 Obiectiv 06 Categ 06  
**1** **2** **3** **4**

**0** **5 = 3 X 4a** **6 = 3 X 4b** **7 = 3 X 4c** **8 = 3 X 4d** **9 = 3 X 4**

12 CF08B 99 MP 43,40000

GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH  
 ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS

13 RPCR08B 09 MP 43,40000

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
 CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.

L: LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

14 CBI4XB 91 MP 43,40000

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

15 RPSC07A 99 BUCATA 3,00000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C  
 OMPLLET ECHIPAT

16 RPSC09A 99 BUCATA 4,00000

DEMONTAREA UNUI PISOAR DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPA  
 T

17 SC11XB 91 BUCATA 3,00000

VAS PT. CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT. CU  
 REZERV. APA, MONT. DIBLURI LEMN TEAVA SPAL. PVC USOR

L: 11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

L: 13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C. 1 S 9441

L: 13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE

18 SC13XB 91 BUCATA 4,00000

PISOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTEL. SANIT. MONT. DIBL  
 LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC TIP USOR

L: 90062 -0001:2451320 -PISOAR PORTELAN TIP U2 ALB C. 2 S 2383

**Formular F3**

ExecutantEDB Obiectiv0091 Obiect06 Categ06

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

19 SC06XB 91 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN SEMIFORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.  
PE DIBLURI LEMN, TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR  
L:11402 -0013:2442343 -LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540

20 RPSC18B1 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI DE PERETE  
L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F. PERL. S 322

21 SC17XA 91 BUCATA 2,00000

OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE  
L:90061 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

22 SC16XA 91 BUCATA 2,00000

ETAJERA MONTATA PE PERETE  
L:11407 -M :8806241 -ETAJERA 50 CM VIOLA

23 SC18XA 91 BUCATA 2,00000

SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE

24 RPSC13A 91 BUCATA 2,00000

DEMONTARE / MONTARE OBIECTE SANITARE: PORTPROSOP S  
I USCATOR  
ASIMILAT

25 RPSE23E1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

26 RPSE25C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM  
L:11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167



**Formular F3**

Executant/EDB    Obiectiv 0091    Obiectiv 06    Categ06

**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

27    RPSB23A1    82    M    4,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

28    RPSB25A1    82    BUCATA    1,00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT  
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM  
ASIMILAT

L:11433    -0024:6713049    -RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN    50- 50 NII 2167

29    RPSB23C1    82    M    2,00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU  
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

30    RPSB24B1    82    BUCATA    1,00000

INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'  
CU D= 50MM

L:11432    -0003:6712241    -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50    NII 2167

31    SB28A    99    BUCATA    1,00000

SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME  
TRUL IESIRII DE 50 MM

L:SL21    -0003:6721102    -SIFON DE PARDOSEALA,1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL,

32    ED01A1    82    BUCATA    1,00000

INTRERUPATOR MANUAL INCROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE  
NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

L:12010    -M :5500720    -INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

33    RPO09    91    MP    9,50000

DEMONTAREA TIMPLARIEI (USI, FERESTRE,OBLOANE,GLASVA  
NDURI) INCLUSIV SORTAREA SI STIVUIREA LOR



**Formular F3**

Executant/EDB      Obiectiv0091      Obiect06      Categ06

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

34      CK25A      02      MP      1,80000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID

UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0001:6720287 -USI DIN PROFILE PVC MARO - IC

35      CK25A      02      MP      7,70000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID

UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L:LC33E -0014:6720290 -USI DIN PROFILE PVC ALB - IC

36      TRA01A05      82      TONE      10,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.      \$

37      TRI1AA08E1      82      TONE      10,00000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE

PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1      \$

38      TRB05A13      82      TONE      10,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M      \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte      Io =      % x To

Profit      Po =      % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii      Vo = To+Io+Po

%



PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL





# Formular C6

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toalete Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)		Furnizorul	Greutatea (tone)
					5 = 3 X 4	6		
0	1	2	3	4		7		
1	2100402	KG	3442,956					3,477
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500							
2	2100713	M CUB	3,235					4,530
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2							
3	2100830	KG	1059,166					1,069
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1							
4	2101171	M CUB	0,016					0,039
	MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030							
5	2200513	M CUB	17,002					22,953
	NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM							
6	2200525	M CUB	4,170					5,630
	NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM							
7	2308544	BUCATA	1,010					0,000
	LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI							
8	2308545	BUCATA	1,000					0,000
	VAS DE WC PERSOANE CU DIZABILITATI							
9	2401650	MP	361,777					4,735
	FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X 75X5,5 C. 1 S233							
10	2422610	MP	104,265					0,000
	PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA DE TRAFIC							
11	2442343	BUCATA	12,120					0,163
	LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S 1540							
12	2442757	BUCATA	20,200					0,242
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066							
13	2451320	BUCATA	12,120					0,115
	PISOAR PORTELAN TIP U2 ALB C.2 S 2383							
14	2452958	BUCATA	20,000					0,350
	REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441							



Executant/EDB	Obiectiv 0091	Obiect 06	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	2453093	BUCATA	1,000							0,009
		REZERVOR WC PERSOANE CU DIZABILITATI								
16	2455338	BUCATA	13,000							0,035
		SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE								
17	2506694	BUCATA	13,130							0,038
		OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM					S 9042			
18	2949494	BUCATA	1,000							0,004
		RAMA VAS CLOSET PERSOANE CU DIZABILITATI								
19	2950716	BUCATA	6,250							0,000
		DIBLU DIN LEMN								
20	2961301	M CUB	0,258							0,206
		DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA								
21	3355511	M	5,000							0,010
		TEAVA DIN PB DE PRESIUNE 18 X 4 MM								
22	3803142	KG	0,456							0,000
		SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32					S 889			
23	4201315	BUCATA	13,000							0,023
		BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2"					F.PERL. S 322			
24	4201561	BUCATA	1,000							0,002
		ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)								
25	4201755	BUCATA	1,000							0,000
		ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 "					NI 514			
26	4202761	BUCATA	1,000							0,000
		SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1"					S 9611			
27	4203155	BUCATA	12,000							0,012
		SIFON PT.PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448								
28	4203179	BUCATA	20,000							0,013
		VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411								
29	4203260	BUCATA	1,000							0,000
		VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA					S9610			
30	4203301	BUCATA	1,000							0,000
		VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" FARA RAC. S9610								
31	4203569	BUCATA	2,000							0,003
		CONSOLA BRAT DUBLU VOPSIATA 420MM CAL.1					S 3343			

ExecutantEDB	Obiectiv0091	Obiect06	3	4	5 = 3 X 4	6	7
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	4204525	BUCATA	24,000				0,045
		CONSOLA PENTRU LAVOAR DIN FONTA EMAILATA					
33	4204575	BUCATA	12,000				0,004
		ROBINET PENTRU PISOAR, DN= 3/8"					
34	4204707	BUCATA	12,000				0,037
		SIFON PENTRU LAVOAR DIN FONTA EMAILATA, DN=1"					
35	4204812	BUCATA	20,000				0,174
		ROBINET COLTAR, DN=3/8"					
36	4204836	BUCATA	20,000				0,005
		ROBINET CU VENTIL SI PLUTITOR, DN=3/8"					
37	4205103	BUCATA	12,000				0,003
		VENTIL DE SCURGERE, DN=1"					
38	4205189	BUCATA	20,000				0,000
		TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC					
39	5500720	BUCATA	6,060				0,000
		INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A					
40	5829126	BUCATA	213,400				0,002
		SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571					
41	6001472	BUCATA	32,010				0,000
		HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581					
42	6001616	BUCATA	55,320				0,001
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581					
43	6001666	BUCATA	12,922				0,000
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581					
44	6100034	KG	0,030				0,000
		GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80					
45	6101572	KG	26,675				0,029
		SPUMA POLIURETANICA					
46	6102815	KG	9,336				0,010
		CHIT SILICONIC					
47	6102820	KG	468,675				0,515
		CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR					
48	6104353	KG	77,535				0,083
		VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					

Executant/EDB	Obiectiv0091	Obiect06	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	6108945	KG	0,325						0,000
	ULEI DE IN SICATIVAT		U.001-13	STAS	16-80				
50	6110467	KG	4,834						0,005
	CODEZ 100 ADEZIV					NII	4721-76		
51	6200585	KG	2,604						0,003
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA		S 176						
52	6202741	KWH	53,350						0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ								
53	6202818	M CUB	9,637						9,637
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA								
54	6202820	M CUB	0,050						0,050
	APA POTABILA								
55	631127B	BUCATA	1,000						0,000
	USA PERSOANE CU DIZABILITATI, COMPLET ECHIPATA								
56	6621595	BUCATA	1,000						0,000
	MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET								
57	6700248	M	73,300						0,017
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6		STAS	6675/2					
58	6700262	M	14,700						0,006
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8		STAS	6675/2					
59	6700303	M	29,400						0,033
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2		STAS	6675/2					
60	6712241	BUCATA	6,000						0,000
	COF PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50		NII	2167					
61	6712863	BUCATA	12,000						0,008
	RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110					NII	2167		
62	6713049	BUCATA	6,000						0,000
	RAMIF. SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN		50- 50	NII	2167				
63	6719598	BUCATA	20,000						0,029
	RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE								
64	672015T	M	0,600						0,000
	TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L250								
65	672017R	M	2,300						0,000
	TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA., D32,L5000MM								

Executiv	EADB	Obiectiv0091	Obiect06	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	6720287	MP	11,000							0,000
		USI DIN PROFILE PVC MARO - 1C								
67	6720290	MP	42,350							0,000
		USI DIN PROFILE PVC ALB - 1C								
68	6721102	BUCATA	6,000							0,000
		SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D50,4 INTR. D40, VIZITABIL								
69	7306661	KG	7,753							0,007
		BUMBAC DE STERS S 2091								
70	7309326	KG	1,230							0,001
		CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE								
71	7317232	KG	2,740							0,003
		DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73								
72	7319280	BUCATA	6,000							0,000
		DOZE PT. APARATE PT. TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP								
73	7322940	KG	0,169							0,000
		FUIOR CINEPA								
74	7324699	KG	1,140							0,001
		HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULJURI								
75	7325046	KG	0,060							0,000
		HARTIE ABSORBANTA								
76	733620A	BUCATA	1,000							0,000
		RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"								
77	7345967	KG	0,021							0,000
		SOLUTIE UNGUENTA								
78	7800045	KG	1057,942							0,000
		ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA								
79	7800138	BUCATA	17,500							0,227
		BLOC CERAMIC POROTHERM 11,5 N+F (500X 115X 238 MM)								
80	8000277	%								0,000
		MATERIAL MARUNT								
81	8521010	KG	0,875							0,000
		LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)								
82	8521060	M	6,250							0,000
		BANDA FIBRA DE STICLA PT. ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA								

ExecutantEDB	Obiectiv0091	Obiect06	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	8527056	MP		5,250					0,052
	PLACI GC REZ. LA FOC+UMIDITATE GKFI 12.5MM 1200/2600								
84	8535050	M		11,000					0,006
	PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT								
85	8535055	M		3,000					0,001
	PROFIL FIXARE PLACI UD 28*27/2.0/3000 - OL GALVANIZAT								
86	8558020	BUCATA		55,000					0,000
	SURUB AUTOPERFORANT CU MONT.RAPID 25MM/1000 TEK								
87	8558021	BUCATA		55,000					0,000
	SURUB AUTOPERFORANT CU MONT.RAPID 35MM/1000 TEK								
88	8558113	BUCATA		6,250					0,000
	TIRANT-TIJA CU BUCIA 500 MM								
89	8558125	BUCATA		1,000					0,000
	ELEMENT SUSPENDARE DIRECTA PT.PROFIL CD								
90	8558140	BUCATA		8,750					0,000
	ELEMENT DE PRINDERE IN CRUCE PT. CD								
91	8803303	BUCATA		1,000					0,000
	COT WC HTSB D110 90G								
92	8806241	BUCATA		13,130					0,000
	ETAJERA 50 CM VIOLA								
<b>Total M:</b>									<b>54,679</b>

Total M:

:

PROIECTANT  
SC EVA DEY BUCOVINA SRL



# Formular C7

**OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA**

**Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati**

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	
					4 = 2 X 3	5
0	1	2	3	4	5	
1	0010900	FAIANTAR	1043,34750			
2	0010911	FAIANTAR 11	353,11558			
3	0011200	FINISOR MASE PLASTICE	116,83650			
4	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	1,08000			
5	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,84000			
6	0011612	INSTALATOR SANITAR 12	75,67021			
7	0011622	INSTALATOR SANITAR 22	35,72518			
8	0011630	INSTALATOR APA,CANAL 3	62,44000			
9	0011632	INSTALATOR SANITAR 32	34,04463			
10	0011642	INSTALATOR SANITAR 42	35,72518			
11	0012500	MONTATOR PREF.BETON	9,00000			
12	0012632	MOZAICAR 32	55,60800			
13	0013300	ZUGRAV VOPSIATOR	90,45750			
14	0013400	ZIDAR	0,97500			
15	0013422	ZIDAR 22	434,65576			
16	0013432	ZIDAR 32	434,65576			
17	0013440	ZIDAR 4	103,38000			
18	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	132,42000			
19	0019911	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	353,11558			
20	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	25,84500			
21	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	173,90906			
22	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	27,80400			
23	0019939	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 3B	3,83999			
24	0021400	LACATUS CONSTR.METAL	7,60000			
25	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11	54,67500			
26	100	MUNCITOR CALIFICAT	35,94000			
27	18	DULGHER	103,38000			
28	32	INSTALATOR SANITAR	204,47500			
29	48	MOZAICAR	25,81800			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
30 49	MUNCITOR NECALIFICAT	270,15800			
<b>Total m:</b>		4306,53645			

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

**Lucrarea se incadreaza in grupa:**

PROIECTANT  
SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular C8

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3	
1	E 0003817	MALAXOR PT. MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	11,91600		
2	A 0006702	MACARA DE FERASTRA 0,15TF	3,04150		
3	A 2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	1033,80000		
4	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	10,69895		
<b>Total U:</b>			<b>1059,45645</b>		

:

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL



# Formular C9

OBIECTIV: 0091 COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

Obiectul: 06 Lucrari de rep.si mod. toaleta Scoala, amenajare toaleta persoane cu dizabilitati

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar / UM		
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi		Ore de functionare	Tariful unitar / t x km (exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
6	TRA01A05P (Categorie 01)	TONE	5,00000	5,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
34	TRA01A05 (Categorie 01)	TONE	10,00000	10,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
7	TRA01A05P (Categorie 02)	TONE	7,50000	7,50000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
42	TRA01A05 (Categorie 02)	TONE	11,00000	11,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
6	TRA01A05P (Categorie 03)	TONE	5,00000	5,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
34	TRA01A05 (Categorie 03)	TONE	10,00000	10,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
6	TRA01A05P (Categorie 04)	TONE	5,00000	5,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
36	TRA01A05 (Categorie 04)	TONE	10,00000	10,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
6	TRA01A05P (Categorie 05)	TONE	5,00000	5,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
34	TRA01A05 (Categorie 05)	TONE	10,00000	10,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
6	TRA01A05P (Categorie 06)	TONE	5,00000	5,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
36	TRA01A05 (Categorie 06)	TONE	10,00000	10,00000		\$		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.							
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>								<b>93,50000</b>

Executant EDB	Obiectiv 0091	Obiect 06							Formular C9
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6	
			<b>Total t:</b>	93,50000					:

PROIECTANT

SC EVA DEV BUCOVINA SRL

